

Obra: xxx - CALÇ. RUA CLAUDIANO ALVES DA ROCHA

Endergo: RUA CLAUDIANO ALVES DA ROCHA

Cliente: P.M. TIMBO GRANDE

Cidade: TIMBO GRANDE

Area a Pavimentar: 2.760,00 M2

Extensão: 212,308 m Largura: 13 m

Descrição do Insumo

	Qtd.	Un	Valor Unitário	Valor Total
1010 PEDRA IRREGULAR	124,20	MIL	240,00	29.808,04
1015 PEDRISCO BASE	276,00	M3	55,00	15.180,02
1020 PEDRISCO REJUNTE	55,20	M3	55,00	3.036,00
1025 MEIO FIO PEDRA	399,62	M	16,00	6.393,86
1030 TUBO CONCRETO 400mm	210,00	M	25,00	5.250,00
1035 TUBO CONCRETO 300mm	78,00	M	20,00	1.560,00
1040 BOCAS DE LOBO 40x40cm com grade ferro redondo 20mm e=5cm com fantoneira ferro 3x4"	12,00	UNI	400,00	4.800,00
1050 MAO DE OBRA	2.760,00	M2	13,00	35.880,05

VALOR TOTAL

101.907,98

RONALDO REGALIN - ENGENHEIRO CIVIL CREA 36.714-0 - CNPJ:

Rua Manuel Roque, 99 - Videira - SC - FONE: 495660255

Ronaldo Regalin
Eng° Civil
CREA 36714-0