

PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE							
Obra	CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA PARA QUADRA							
Local	COMUNIDADE BURITI/ESCOLA							
Data Base	fev/24							
Referência	SINAPI/MERCADO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- ÁREA COBERTA QUADRA								
Item	Fonte	BDI	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário com BDI	Preço Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI-I	21%	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2.00X1.25m)	M²	2,5	R\$ 302,50	R\$ 756,25
1.2	SINAPI	21%	99059	LOCAÇÃO CONVECCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M- 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	94	R\$ 56,53	R\$ 5.313,82
							TOTAL	R\$ 6.070,07
2. INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA PRÉ-FABRICADO								
2.1	SINAPI	21%		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PROJETO ESTRUTURAL)	H	16	R\$ 137,35	R\$ 2.197,60
2.2	SINAPI	21%	MERCADO	FUNDAÇÃO COM 14 SAPATAS + VIGAS BALDRAMES + 14 PILARES E VIGAS DE COBERTURA EM PRÉ-FABRICADO E PRÉ-MOLDADO, SENDO UMA ALTURA DE 6 M DE PÉ DIREITO DA CONSTRUÇÃO E MAIS 1.86 M DE ALTURA DA COBERTURA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. INCLUSO SERVIÇOS DE TERRA E MAQUINÁRIO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS	CONJUNTO	1	R\$ 93.932,33	R\$ 93.932,33
							TOTAL	R\$ 96.129,93
5. COBERTURA/ESTRUTURA METÁLICA								
5.1	SINAPI	21%	MERCADO	TERÇAS ENREJECIDAS PERFIL "U", CONTRAVENTAMENTO, ESTABILIZADORES DE TERÇAS CANTONEIRAS, ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS) E VEDAÇÃO, PINTURA DA ESTRUTURA COM ESMALTE SINTETICO FUNDO/ACABAMENTO, TELHAS EM ALUZINCO SANDUICHE (ALUZINCO + EPS + ALUZINCO) INCLUSO SERVIÇOS DE MAQUINÁRIO PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS	CONJUNTO	1	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00
5.2	SINAPI	21%	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	63,2	R\$ 87,78	R\$ 5.547,70
5.3	SINAPI	21%	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	63,2	R\$ 60,19	R\$ 3.804,01
							TOTAL	R\$ 70.351,70
							TOTAL	R\$ 172.551,70
OBS: NOS SERVIÇOS ACIMA JÁ ESTÃO INCLUIDOS NO ORÇAMENTO MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ART E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONCLUSÃO DO MESMO. A EMPRESA RESPONSÁVEL POR EXECUTAR A OBRA DEVERÁ ENTREGAR OS SERVIÇOS COMPLETOS E CONCLUÍDOS.								